MAGNE HOPE AS
ENTREPRENØRFORRETNING
Telefon 56 16 76 50 Telefax 56 16 87 28
5954 MONGSTAD LITLÅS INDUSTRIOMRÅDE

ESTIMAT

TIL: Skipavika Næringspark AS

DATO: 22.05.2015 **REF: Ø. Hope** **Antall sider inkl.denne: 1**

ESTIMAT: TOTALENTREPRISE VEG SVERDHOLA TIL SKIPAVIKA.

Grunnlag for prisinga:
Vi har lagt til grunn teikninger mottatt 13.02.15 utarbeidd av Norconsult.
Desse viser linjeføring av vegen med lengdeprofil. Vegen er 3400 meter lang. Linjeføring kan justerast både vertikalt og horisontalt for å oppnå massebalanse. Jord planerast på vegskråninger. Vi legg og til gunn at avtaler med grunneigarar er tatt hand om, og har ikkje lagt inn noko økonomisk konsekvens av desse. Vi forutset og at undersøking av terreng mhp dyre og fugleliv, fornminner og anna er utført og ikkje vil påvirka framdrift eller økonomi.

Veg Sverdhola FV4 – Skipavik:
Veg med same standard som FV4 Brandangersundet bru til Ånneland.
Einfelts veg, asfaltert, 4 meter mellom kantstriper, møteplasser, rekkverk og stikkrenner i samsvar med krav i vegnormal. Detaljprosjektering. Kategori Samleveg ÅDT under 400.

Sum estimert pris ekskl MVA: 3400 meter á 4250,-	**kr**	**14 450 000,-**
Herav innkjøp av pukk/ grus	**kr**	**1 335 000,-**

Eingangsknust 0-150: 7000 tonn, Grus 0-32: 4200 tonn

Totalentreprise med prosjektering av denne typen hadde Magne Hope AS for FV7, Dingjavegen og for RV/FV 565 i Austrheim. Veganlegg av denne typen ekskl prosjektering har me bygd mange av: Eksempelvis FV7 Mjåneset – Nyhammar på Hisarøy, FV4 Ånneland – Brandanger, Komunal veg Randal – Vassvik, Vassvik - Lie

Håper estimatet er i samsvar med forventning.
Vi utarbeider gjerne forslag til fastpriskontrakt basert på dette.

Mvh
Øystein Hope
Dagleg leiar
Magne Hope AS