

Nivå V	Nivå H	Merknad H	Nivå SP og AP	Oppgåve	Beskrivelse	Standard	Tidspunkt for innføring av innsparing (mill. 2015-kr)						
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	3		1	Grøfter	Utskifting stikkrenner	Større utskifting av stikkrenner vert teke ut av kontrakten.	0,4	1,4	2,0	2,5	3,0	3,4	
1	3		1	Vegutstyr	Kantstoipar og brøytestikker	Øydelagde eller manglande kantstoipar blir ikkje er statta. Entreprenørane skal sette opp brøytestikker på stader og i tidsrom dei meiner det treng det for å brøyte forsvareg.	0,3	1,1	1,5	1,8	2,2	2,5	
1	1	andre aktører invitert til å medfinansiere	1	Kantslått, grøntvedlikehald og vegservice	Servicebygg	Rasteplassar og toalett blir stengde; bord og bossdunkar skal takast vekk og plassane blir stengde . Venterom blir stengde . Øydelagde leskur med belysning og inventar blir ikkje reparerte . Tagging blir ikkje fjerna.	0,6	2,1	2,9	3,6	4,4	5,0	
1	1	andre aktører invitert til å medfinansiere	1	Kantslått, grøntvedlikehald og vegservice	Drift, tømning septiktankar, beising/maling bygg	Rasteplassar og toalett blir stengde; bord og bossdunkar skal takast vekk og plassane blir stengde . Venterom blir stengde . Øydelagde leskur med belysning og inventar blir ikkje reparerte . Tagging blir ikkje fjerna.	0,5	1,6	2,3	2,8	3,4	3,9	
2	2		1	Vinter inkl beredskap	Nattestenge fv. 50 mellom kl 20 og kl 10	Fjellovergangane på fv. 50 og fv. 53 skal vera stengde om natta mellom kl. 21:00 og 10:00	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	
2	2		1	Vinter inkl beredskap	Nattestenge fv. 53 mellom kl 20 og kl 10	Fjellovergangane på fv. 50 og fv. 53 skal vera stengde om natta mellom kl. 21:00 og 10:00	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	
2	3		2	Vegutstyr	Reinsk skjæringingar	Omfang på reinsk av skjering blir redusert.	0,1	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	
2	2		2	Vinter inkl beredskap	Vinterdriftsklasse	Funksjonsklasse B o g C skal ha vinterdriftsklasse DKD, Funksjonsklasse D og E skal ha vinterdriftsklasse DKE	0,6	2,0	2,9	3,5	4,3	4,9	
3	3		2	Tunnel	Rundsum vask og reinhald, inkl nisjer, røymningveggar	ÅDT >300: Reinhald heil 2. kvart år ÅDT	0,3	0,9	1,3	1,6	1,9	2,2	
3	3		2	Tunnel	Inspeksjon, reinsk og kvitmåling av tunnelar	Inspeksjon i alle tunnelar 2. kvar år. Tunnelane på fylkesvegnettet skal ikkje målast kvite.	0,2	0,7	1,0	1,2	1,4	1,6	
2	3		3	Dekke	Dekkelapping	Reparasjonar av nivåskilnader pga. setningar, deformasjonar etc., blir ikkje gjort utanom ordinære dekkelegging.	0,5	1,8	2,5	3,1	3,7	4,3	
3	3		3	Grøfter	Torvkant og grøfter	Slam og anna materiale skal ikkje fylla opp meir enn 40 % av innvendig høgde i stikkrenna.	0,2	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	
3	3		3	Vegutstyr	Feing	Fylkesvegnettet skal feiast ein gong om våren for å fjerne strøsand og skrot. Gang- og sykkelvegnettet blir ikkje feia i barmarksperiodar	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	
3	3		3	Vegutstyr	Vegbelysning	Defekt vegbelysning på stader som er viktige for trafikksikkerheit (som til dømes ved gangfelt, plankryss og busstopp), skal verte utbetra innan 1 veke. Defekt vegbelysning elles vert ikkje utbetra.						0,1	0,1
3	3		3	Kantslått, grøntvedlikehald og vegservice	Rydding vegens frie rom	Kantklipp blir utført i 3 meter breidde. Vi slår berre ein gong per sesong. Krav til siktsoner blir oppretthalde.	0,2	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	
3	3		3	Beredskap	Trafikkberedskap - veg	Ikkje rydde opp etter hendingar på veg på dagar/tidspunkt med tillegg.	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
3	3		3	Beredskap	Trafikkberedskap - tunnel	Tunnelar på vegar i funksjonsklasse D og E blir haldne stengde de det første døget etter kommunikasjons- eller straumutfall, før det blir sett i gang styrt trafikkavvikling.	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	
4				Vinter inkl beredskap	Kutte kolonne fv. 50	Det skal ikkje vera kolonnekjøring på fv. 50	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	
SUM Innsparingspotensiale per år							0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	
							4,1	14,4	20,1	24,7	30,0	34,3	